



NOTA:

1- DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA ADOTADO PELA NBR 5626/82, BASEADO NO CONSUMO MÁXIMO PROVÁVEL.

2- OS RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO DEVEM OBEDECER AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:

DIÂMETRO (MM)	DECLIVIDADE (%)
40	3
50	3
75	2
100	2

3- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DE ESGOTO DEVEM OBEDECER AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:

DIÂMETRO (MM)	DECLIVIDADE (%)
75 – PVC	0,5
100 – PVC	1,0
150 – PVC	1,0
200 – TC	1,0

4- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVEM OBEDECER AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:

DIÂMETRO (MM)	DECLIVIDADE (%)
100 – PVC	0,5
150 – PVC	0,5
200 – PVC	0,5
300 – PVC	1%

CORES DAS TUBULAÇÕES QUANDO APARENTES:

TUBO DE ÁGUA FRIA	VERDE ESCURO
TUBO DE ÁGUA PLUVIAL	VERDE CLARO
TUBO DE ÁGUA QUENTE	BRANCO
TUBO DE AR COMPRIMIDO	AZUL
TUBO DE GÁS (GLP)	ALUMINIO
TUBO DA REDE HIDRÁULICA DE COMBATE A INCÊNDIO	VERMELHO

* NOTA:
VERIFICAR A COTA DE FUNDO DO TUBO RECEPTOR DE ÁGUA PLUVIAL MUNICIPAL

CARIMBOS:

ESPECIFICAÇÃO DA LIXEIRA:

(P1) ——— PORTA ABRIR – ALUMINIO – VENEZIANA FIXA

"DEPÓSITO DE LIXO SITUADO JUNTO AO ALINHAMENTO FRONTAL DO LOTE, FORA DO PASSEIO PÚBLICO, COBERTO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE, IMPEDINDO A EMANAÇÃO DE ODORES, COM PISO E PAREDES COM REVESTIMENTO LISO, LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, PROTEGIDOS E POSSUIDA FÁCIL ACESSO PARA RETIRADA DO LIXO E UM PONTO DE AGUA PARA LIMPEZA".

ASS. LOCATARIA: HAVAN Lojas de Departamentos Ltda
CNPJ 79.379.491/0001-83

SCHWARZ MERICO ARQUITETURA

Evaldo A. Schwarz CREA/SC 026.473

Marco A. Merico CREA/SC 042.777

RUA RODOLFO ALVES, 180 – EDIFÍCIO IPANEMA – SALA 202 – CENTRO – BRUSQUE/SC
FONE: 3044-1304

RESP. TÉCNICO:	DATA: SETEMBRO/2017	ESCALA: 1 / 125
	ARQUIVO: HAV BC2 HS_PLANTAS.DWG	AREA: 15.906,36 M2
LOCATÁRIA: HAVAN Lojas de Departamentos Ltda		FOLHA: HS-01
PROJETO: HIDROSANITÁRIO - CONSTRUÇÃO COMERCIAL		
LOCAL: AVENIDA DO ESTADO ESQUINA COM A RUA AQUEDUTO BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC		
REFERÊNCIA: PLANTA BAIXA – SUBSOLO (NÍVEL –3,90)		DESENHO: EVALDO A. S.