

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM - SIRGAS2000
MERIDIANO CENTRAL: 51° WGr

Ponto: SAT 99634 IBGE - CAMBORIÚ-SC
Latitude $\Phi = 27^{\circ}01'27.454207''$ S
Longitude $\lambda = 48^{\circ}38'29.855332''$ W
Coeficiente de Escala: $K = 1.00027928$
Data: 16/02/2017

DATUM VERTICAL: IMBITUBA
Ponto: SAT 99634 IBGE - CAMBORIÚ-SC
Altitude = 2,063 m
TRANSPORTE DE COTA COM GPS GEODÉSICO
ALTITUDE ORTOMÉTRICA OBTIDA COM MAPGEO 2015 IBGE

Convergência Meridiana (c) = $-01^{\circ}04'20.39375''$
Declinação Magnética(d) = $-19^{\circ}29'$ Var. anual = $-00^{\circ}00'08.4''$

CONVENÇÕES DE LEVANTAMENTO

MATRÍCULA
EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA
CAIXA DE TELEFONIA
CAIXA DA CELESC
CAIXA DE INCÊNCIO
CAIXA DE ESGOTO
HIDRANTE
PONTO DE ÔNIBUS
POSTE CELESC DE BAIXA TENSÃO
POSTE CELESC DE ALTA TENSÃO
LUMINÁRIA PÚBLICA
POSTE PARTICULAR
PONTO DE LUZ
COQUEIROS OU PALMEIRAS
ÁRVORES DIVERSAS
TELEFONE PÚBLICO
PLACA DE SINALIZAÇÃO
PLACA DE RUA
MARCO DE CONCRETO
CAIXA COLETORA EXISTENTE
CAIXA GRELHA EXISTENTE
BOCA DE BUEIRO (ALA) EXISTENTE





TABELA DE AZIMUTES, DISTÂNCIAS E COORDENADAS

Vértice	Para	Distância	Azimute	Coord, Norte	Coord, Este	Latitude	Longitude	Fator de Escala
0=PP	1	640,93	97°22'19"	7015848,906	734326,287	26°57'34,602" S	48°38'21,986" W	1,00027429
1	2	107,52	186°52'46"	7015766,669	734961,916	26°57'36,886" S	48°37'58,894" W	1,00027796
2	3	645,90	276°52'46"	7015659,923	734949,038	26°57'40,361" S	48°37'59,288" W	1,00027788
3	4	22,68	0°27'00"	7015737,290	734307,786	26°57'38,238" S	48°38'22,581" W	1,00027419
4	5	9,24	3°32'29"	7015759,972	734307,964	26°57'37,501" S	48°38'22,590" W	1,00027419
5	6	8,11	6°56'08"	7015769,196	734308,535	26°57'37,201" S	48°38'22,575" W	1,00027419
6	7	15,45	8°43'59"	7015777,245	734309,514	26°57'36,939" S	48°38'22,545" W	1,00027420
7	8	17,54	10°47'34"	7015792,521	734311,860	26°57'36,442" S	48°38'22,470" W	1,00027421
8	9	11,63	12°45'13"	7015809,750	734315,145	26°57'35,880" S	48°38'22,363" W	1,00027423
9	10	6,22	11°25'02"	7015821,096	734317,713	26°57'35,510" S	48°38'22,278" W	1,00027424
10	0=PP	22,92	18°41'10"	7015827,197	734318,945	26°57'35,311" S	48°38'22,237" W	1,00027425

PROJETO LEGAL
ARQUITETÔNICO

APROVADO EM: / /



PROJETO:
REGULARIZAÇÃO
DE GALPÕES - LIN LEI

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 02 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."

ENDEREÇO: Av. Do Estado, Nº 381
B. PRAIA DOS AMORES| BC
DIC:20419
MATRÍCULA: 93495

LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO