



ETAPA 1 - INFERIOR E SUPERIOR
PRAZO ETAPA 1 = 6 MESES
Nessa etapa será executado a parede diafragma para o subsolo, escavação, estacas, arrasamento e blocos dos pavimentos subsolo e térreo.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em containers com dimensões de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura, sendo compostos por dois pavimentos. Com exceção do refeitório e estoque de estacas que serão executados com madeirite.

- LEGENDA:**
- Equipamentos
 - Área de manobra e carga/descarga
 - Área de vivência

OBRA:		IMPERIUM TOWER				 EMPREENHIMENTOS	
PROJETO:		Canteiro de Obras - 20 trabalhadores					
REVISÃO:	01	CAROLINE SORDI				PRANCHA: 02/06	
ESCALA:	1/200						