

ESTATÍSTICO

População estimada	54	hab.
Consumo total estimado	8.100	l/dia
Volume Reservatório Inferior	10.000	litros
Volume Reservatório Superior	-	litros
Volume Reservatório Reuso de Águas Pluviais	-	litros
Volume Reservatório Contenção de Águas Pluviais	-	litros
Nº de Caixas de Gordura	9	un.
Nº de Hidrometros	9	un.
Volume do Depósito de Lixo	1,05	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAIXA DE GORDURA


FÓRMULA: $V_{\text{útil}} (\text{m}^3) = 20 + N \cdot 2$

POPULAÇÃO (N)	VOLUME CALC.	VOLUME ADOT.	COMP.	LARG.	H. ÚTIL
54	0.128 m³	0,384 m³	0,80 m	0,80 m	0,60 m




PROJETO LEGAL

APROVADO EM: / /




ABAIXO DA COTA



CORTE AA


PLANTA BAIXA



NBR= 8.160/99 = V=Nx2+20

CAIXA DE GORDURA

CORTE AA'



PROJETO : POUSADA LARANJEIRAS

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 02 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."

ENDEREÇO: Rodovia Interpauas S/nº - Bal. Camboriú
DIC:62085
MATRÍCULA: 21863

DETALHES
MEMÓRIA DE CÁLCULO