

ORÇAMENTO ANALITICO

OBRA:

POSTO DE COMBUSTIVEL - MIMIM

PROPRIETÁRIO:

MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

DATA SINAPI 01-24 (N DES.)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Dom Francisco, nº 33 - Bal. Camboriú/Sc									674.650,37
1.			POSTO DE COMBUSTIVEIS - MIMIM					-	674.650,37
1.1.			TERRAPLANAGEM - DEMOLIÇÃO					-	23.340,93
1.1.1.	Deinfra	42528	Demolicao de alvenaria de tijolos furado	M2	450,00	12,07	0,00%	12,07	5.431,50
1.1.2.	Deinfra	42536	Demolicao de cobertura com telhas de aluminio/metálica	M2	800,00	7,12	0,00%	7,12	5.696,00
1.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.675,00	2,98	0,00%	2,98	7.971,50
1.1.4.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	297,50	13,75	0,00%	13,75	4.090,63
1.1.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	178,00	0,85	0,00%	0,85	151,30
1.2.			AQUISIÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTIVEIS - CONSIGNADOS					-	-
1.3.			INSTALAÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTIVEIS					-	27.338,70
1.3.1.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	23,81	0,00%	23,81	1.785,75
1.3.2.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,00	31,44	0,00%	31,44	2.986,80
1.3.3.	SINAPI	93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	15,00	72,79	0,00%	72,79	1.091,85
1.3.4.	SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	10,00	268,98	0,00%	268,98	2.689,80
1.3.5.	SINAPI-I	44526	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD	M	150,00	125,23	0,00%	125,23	18.784,50
1.4.			EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO					-	36.870,34
1.4.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	14,40	100,65	0,00%	100,65	1.449,36
1.4.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	11,25	110,63	0,00%	110,63	1.244,59

ORÇAMENTO ANALITICO

OBRA:

POSTO DE COMBUSTIVEL - MIMIM

PROPRIETÁRIO:

MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

DATA SINAPI 01-24 (N DES.)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Dom Francisco, nº 33 - Bal. Camboriú/Sc									674.650,37
1.4.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,00	14,42	0,00%	14,42	721,00
1.4.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	142,50	71,52	0,00%	71,52	10.191,60
1.4.5.	SINAPI	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	48,00	76,98	0,00%	76,98	3.695,04
1.4.6.	SINAPI	104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	14,40	773,73	0,00%	773,73	11.141,71
1.4.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	11,25	749,07	0,00%	749,07	8.427,04
1.5.			EXECUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO USINADO					-	39.208,05
1.5.1.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	315,00	124,47	0,00%	124,47	39.208,05
1.6.			EXECUÇÃO DE STEELFRAME					-	103.635,00
1.6.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	750,00	113,26	BDI 1	138,18	103.635,00
1.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	33.963,81
1.7.1.	SINAPI	104676	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	10,00	427,99	0,00%	427,99	4.279,90
1.7.2.	SINAPI	104663	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	25,00	557,76	0,00%	557,76	13.944,00
1.7.3.	SINAPI	104678	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	4,00	164,81	0,00%	164,81	659,24

ORÇAMENTO ANALITICO

OBRA:

POSTO DE COMBUSTIVEL - MIMIM

PROPRIETÁRIO:

MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

DATA SINAPI 01-24 (N DES.)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Dom Francisco, nº 33 - Bal. Camboriú/Sc									674.650,37
1.7.4.	SINAPI	104666	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023	UN	5,00	339,75	0,00%	339,75	1.698,75
1.7.5.	SINAPI-I	37105	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	2.482,86	0,00%	2.482,86	4.965,72
1.7.6.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	735,78	0,00%	735,78	735,78
1.7.7.	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	637,58	0,00%	637,58	5.738,22
1.7.8.	SINAPI	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	389,25	0,00%	389,25	1.167,75
1.7.9.	SINAPI-I	36794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	5,00	154,89	0,00%	154,89	774,45
1.8.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	41.551,55
1.8.1.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	55,24	0,00%	55,24	1.933,40
1.8.2.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	58,15	0,00%	58,15	1.163,00
1.8.3.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	58,15	0,00%	58,15	1.163,00
1.8.4.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	157,80	0,00%	157,80	1.578,00
1.8.5.	SINAPI	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.340,33	0,00%	2.340,33	2.340,33
1.8.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650,00	4,70	0,00%	4,70	3.055,00
1.8.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	6,87	0,00%	6,87	1.717,50
1.8.8.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	23,94	0,00%	23,94	5.985,00

ORÇAMENTO ANALITICO

OBRA:

POSTO DE COMBUSTIVEL - MIMIM

PROPRIETÁRIO:

MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

DATA SINAPI 01-24 (N DES.)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Dom Francisco, nº 33 - Bal. Camboriú/Sc									674.650,37
1.8.9.	SINAPI	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	150,00	22,02	0,00%	22,02	3.303,00
1.8.10.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	160,00	31,09	0,00%	31,09	4.974,40
1.8.11.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	30,00	184,18	0,00%	184,18	5.525,40
1.8.12.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	40,00	202,84	0,00%	202,84	8.113,60
1.8.13.	SINAPI	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	2,00	349,96	0,00%	349,96	699,92
1.9.			EXECUÇÃO DE FORRO					-	12.315,00
1.9.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	150,00	82,10	0,00%	82,10	12.315,00
1.10.			COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS					-	16.406,70
1.10.1.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	120,00	117,66	0,00%	117,66	14.119,20
1.10.2.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	30,00	76,25	0,00%	76,25	2.287,50
1.11.			INSTALAÇÕES DE ESQUADRIAS					-	17.226,00
1.11.1.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	325,23	0,00%	325,23	9.756,90

ORÇAMENTO ANALITICO

OBRA:

POSTO DE COMBUSTIVEL - MIMIM

PROPRIETÁRIO:

MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

DATA SINAPI 01-24 (N DES.)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Dom Francisco, nº 33 - Bal. Camboriú/Sc									674.650,37
1.11.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	15,00	497,94	0,00%	497,94	7.469,10
1.12.			EXECUÇÃO DE PINTURA					-	11.962,50
1.12.1.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	750,00	3,00	0,00%	3,00	2.250,00
1.12.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	750,00	12,95	0,00%	12,95	9.712,50
1.13.			INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA					-	106.706,25
1.13.1.	Deinfra	42723	Estrutura metalica 2 aguas vao ate 15m /tratada colocada tesouras, até 20kg/m²	M2	315,00	338,75	0,00%	338,75	106.706,25
1.14.			INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA					-	39.856,95
1.14.1.	Deinfra	43820	Cobertura com telha Trapezoidal de aluminio 0,5mm	M2	315,00	126,53	0,00%	126,53	39.856,95
1.15.			AQUISIÇÃO DE BOMBAS (CONSIGNADOS)					-	-
1.16.			INSTALAÇÃO DE BOMBAS					-	16.268,59
1.16.1.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,00	23,81	0,00%	23,81	1.547,65
1.16.2.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	31,44	0,00%	31,44	2.515,20
1.16.3.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	36,56	0,00%	36,56	1.828,00
1.16.4.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,00	24,93	0,00%	24,93	872,55
1.16.5.	SINAPI	93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	15,00	72,79	0,00%	72,79	1.091,85
1.16.6.	SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	8,00	268,98	0,00%	268,98	2.151,84
1.16.7.	SINAPI-I	44526	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD	M	50,00	125,23	0,00%	125,23	6.261,50

ORÇAMENTO ANALITICO

OBRA:

POSTO DE COMBUSTIVEL - MIMIM

PROPRIETÁRIO:

MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

DATA SINAPI 01-24 (N DES.)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Rua Dom Francisco, nº 33 - Bal. Camboriú/Sc									674.650,37
1.17.			INSTALAÇÃO DE MÓVEIS					-	45.000,00
1.17.1.	Cotação		AQUISIÇÃO DE MOVEIS	UND	1,00	45.000,00	0,00%	45.000,00	45.000,00
1.18.			AQUISIÇÃO DE ELETROS					-	43.000,00
1.18.1.	Cotação		AQUISIÇÃO DE ELETROS	UND	1,00	43.000,00	0,00%	43.000,00	43.000,00
1.19.			INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL					-	60.000,00
1.19.1.	Cotação		COMUNICAÇÃO VISUAL/TOTEM	UND	1,00	60.000,00	0,00%	60.000,00	60.000,00

BAL CAMBORIU/SC

Local

quarta-feira, 13 de março de 2024

Responsável Técnico

Nome: Jean Ricardo Silva

CAU: A177701-7