

Memorial Descritivo Projeto de Terraplenagem

**Posto de Abastecimento Combustíveis
4 Ilhas – Baln Camboriu**

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Informações Gerais

- A- Descrição do Posto Combustíveis
Edificação nova, térrea , com Ocupação destinada a Posto de Combustível contendo, Area de Abastecimento, Loja de Conveniências e 03 Loja, com área total construída de 603,0 m² em um terreno plano com aproximadamente 2.000,0 m²
- B- Inscrição Imobiliária - DIC
Nº 04.17.59
- C- Uso Pretendido
Comercio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
- D- Nome do Proprietário Imóvel
Comercio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes Quatro Ilhas Ltda com CNPJ 57.037.084/0001-55
- E- Endereço do Imóvel
R Jose Alves Cabral , Nº 405, Nova Esperança, Balneário Camboriu/SC - CEP 88.336-030
- F- Area Total da Edificação
603,00 m²
- G- Area Total da Edificação
603,00 m²
- H- Responsabilidade técnica / ART
Manoel Miranda Filho - Eng Civil - CREA-SC 31574-1
ART 9617035-3

1 Características gerais

O presente projeto refere-se a etapa de preparação do terreno, envolvendo os trabalhos de retirada de materiais indesejados, nivelamento, drenagens provisórias .

2. Dados da Obra

Seguindo as características arquitetônicas do projeto refere-se à execução de terraplanagem em platô único, para construção de da Pista de abastecimento e outro para as Areas destinadas a Loja de Conveniência e Lojistas .

Decorrente da característica do térreo, os aterros tipo platos serão implantação com deposito de materiais terrosos, provenientes de jazidas até os níveis previstos no projeto de Terra plenagem / arquitetônico.

Em razão disso será necessária a execução de base com rachão e brita graduada em espessura mínima de 40cm (rachão 25 cm + brita graduada 15 cm ate os níveis necessários aos platôs com revestimento asfáltico de 7,0 cm .

3. Volumes de Terraplenagem

Volume de Escavação de material , detritos superficial serviço de destocamento e limpeza serão executados objetivando remover, áreas destinadas ao rebaixamento do nível do terreno para recebimento da Base e subbase visando execução de terraplanagem em platô único, para construção.

Volume estimado = 90 m³

Volume material para Execução pavimentação, da Base e subbase estimados serão = 320 m³

Balneário Camboriú, 10 março de 2026

Posto 4 Ilhas - Bal Camboriu

CNPJ 57.037.084/0001-55

Proprietário

Manoel Miranda Filho

Eng Civil - CREA 31.574-1

Respons Técnico