IMPACTO	NATUREZA DO IMPACTO	FASE DE OCORRÊNCIA	EXPECTATIVA DE OCORRÊNCIA	ABRANGÊNCIA	IMPORTÂNCIA	REVERSIBILIDADE	PRAZO	VALORAÇÃO	MAGNITUDE	AÇÃO MITIGADORA / POTENCIALIZADORA	MITIGAÇÃO (%)	VAL + MIT	MAGNITUDE FINAL
01. Emissão sonora da sonorização e do karaokê	NEGATIVO	5	3	3	5	1	3	95.7	MÉDIA	Tratamento acústico executado; M9, M10, M12 e M13	50	47.85	BAIXA
02. Transmissão de ruído e vibração às unidades do Edifício Brasil	NEGATIVO	5	1	3	5	1	3	85.90	MÉDIA	M9, M12 e M13	50	42.95	BAIXA
03. Ruído de clientes no passeio e na dispersão do encerramento	NEGATIVO	5	3	3	5	1	3	95.70	MÉDIA	M3, M11, M12 e M13	30	66.99	MÉDIA
04. Paradas de táxis e aplicativos para embarque e desembarque	NEGATIVO	5	3	3	3	1	3	86.30	MÉDIA	M1, M3 e M11	30	60.41	BAIXA
05. Ocupação do passeio por clientes e fumaça de cigarro	NEGATIVO	5	3	3	3	1	3	86.30	MÉDIA	M4, M6 e M11	50	43.15	BAIXA
06. Demanda por estacionamento em via pública	NEGATIVO	5	3	5	1	1	3	86.50	MÉDIA	M3	30	60.55	BAIXA
07. Carga e descarga junto ao meio-fio	NEGATIVO	5	3	3	1	1	3	76.90	MÉDIA	M2 e M4	50	38.45	BAIXA
08. Ruído e calor das condensadoras de ar-condicionado	NEGATIVO	5	3	3	1	1	3	76.90	MÉDIA	M14 e manutenção do Quadro 22	50	38.45	BAIXA
09. Odores, vapores e ruído da exaustão da cozinha	NEGATIVO	5	3	3	1	1	3	76.90	MÉDIA	M14	50	38.45	BAIXA
10. Geração de resíduos sólidos e uso do depósito do edifício	NEGATIVO	5	3	3	1	1	3	76.90	MÉDIA	M16 e práticas dos Quadros 21 e 22	50	38.45	BAIXA
11. Demanda sobre abastecimento de água, esgoto e energia	NEGATIVO	5	3	3	1	1	5	85.90	MÉDIA	M16 e práticas dos Quadros 21 e 22	10	77.31	MÉDIA
12. Alteração da paisagem noturna da testada	NEGATIVO	5	3	3	1	1	3	76.90	MÉDIA	M7 e desligamento às 03h; M5 e M6 complementares	50	38.45	BAIXA
13. Perturbação da fauna dos remanescentes arbóreos	NEGATIVO	5	1	3	1	1	3	67.10	MÉDIA	M7, M9, M10 e M11	50	33.55	BAIXA
14. Demanda sobre a segurança pública	NEGATIVO	5	1	5	3	1	3	86.10	MÉDIA	M3, M11 e M15	30	60.27	BAIXA
15. Qualidade do ar interior e conforto dos usuários do salão	NEGATIVO	5	3	1	3	1	3	76.70	MÉDIA	M8 (previsto após execução e verificação)	80	15.34	NULA
16. Manutenção de postos de trabalho e de renda	POSITIVO	5	3	5	1		5	90.90	MÉDIA	Sem medida potencializadora		POSITIVO	
17. Dinamização do térreo comercial e oferta de lazer noturno	POSITIVO	5	3	3	1		5	81.30	MÉDIA	Sem medida potencializadora		POSITIVO	
ÍNDICE DE MAGNITUDE								82.88				46.71	2





	DISTÂNCIA (km)
AVD	0.40
AVI	0.80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DE EIV - CEIV

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ